


**PRZEKRÓJ PRZESZKONCZENIE
ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY
WG. LINII PODZIAŁU B-B
SKALA 1:25**



I	istniejąca podłoga wraz z warstwami strop istniejący typu DMS
	tylnk cem – wop. gr 1,5cm
II	terakota
	włewka samopoziomująca 0,5 – 1cm
	gładź cementowa 4cm – zbrylano siatką zgrzewaną Ø4,5 co 8cm
	papa zgrzewana x2
	podkład z betonu B10 min. 10cm
	piasek średnioziarnisty stabilizowany cementem


IV	tylnk cem. – wop. 1,5cm ścianka z bloczków betonowych gr. 24cm
	papa asfaltowa 2x
	grunt rodzimy

V	tylnk cem. – wop. 1,5cm ściana gr. 12cm z pustaków POROTHERM
	wetno mineralna gr. 12cm
	istniejąca ścianka z bloczków gazobetonowych
	tylnk cem. – wop. 1,5cm

terakota
<div> <div>III</div> <div> <p>tylnk cem. – wp. 1,5cm</p> <p>ściana gr. 12cm z pustaków POROTHERM</p> <p>tylnk cem. – wp. 1,5cm</p> </div> </div>

IV	<p>tylnk cem. – wop. 1,5cm</p> <p>ściianka z bloczków betonowych gr. 24cm</p> <p>popo osfalłowa 2x</p> <p>grunt rodzimy</p>
V	<p>tylnk cem. – wop. 1,5cm</p> <p>ściiano gr. 12cm z pustaków POROTHERM</p> <p>welna mineralna gr. 12cm</p> <p>istniejąca ściianka z bloczków gazobetonowych</p> <p>tylnk cem. – wop. 1,5cm</p>

V	<p>tylnk cem. – wop. 1,5cm</p> <p>ściana gr. 12cm z pustaków POROTHERM</p> <p>wetna mineralna gr. 12cm</p> <p>istniejąca ścianka z bloków gazobetonowych</p> <p>tylnk cem. – wop. 1,5cm</p>
---	---



Dom z klas¹

projekty budowlane

25-008 Kielce
ul. Staszcyńców 108

Objekt:	budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Oblegorku		
Adres:	na działce nr. 497 położonej w miejscowości Oblegórek, gm. Stawczyn		
Tytuł rysunku:	PRZEBUDÓŁA PRZECI POMIESZCZENIE ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY. WŁ. LINII PODZIĄLU B-B		
Stanulum:	Projekt budowlany		Pełpis
Projektował:	Stanisław Grudzien	budowlana	228/KL/772
Projektował:	Mahmoud Othman		

1:25

Date: 03-2007

Specjalność

Nr uprawnień

Nr rysunku: 4

Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja nie nadaje jej części nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych lub chemicznych, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Dom z klas¹