

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OBLĘGOREK-KURNIKI

L.p.	PODSTAW	OPIS I WYLICZENIA	J.m	Ilość jednostek	Cena jedn. zł	Wartość zł
SST	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
CPV	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	m2	5800,7		
	01.02.02.00	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
2	01.02.02.01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 20cm	m2	5800,7		
		Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
SST	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
CPV	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby				
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
3	02.01.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład	m3	1692,9		
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów				
4	02.03.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	298,0		
		Razem ROBOTY ZIEMNE				
SST	03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
CPV	45232400-6	Roboty w zakresie kanałów ściekowych				
	03.01.01.00	Przepusty pod koroną drogi				
5	03.01.01.01	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 80 cm pod koroną drogi	m	28,0		
6	03.01.01.03	Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi na	m3	3,1		
7	03.01.01.02	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod koroną drogi	m	9,2		
8	03.01.01.04	Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi na fundamencie betonowym	m3	1,5		
		Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
SST	04.00.00.00	PODBUDOWY				
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	04.03.01.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
9	04.03.01.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m2	4011,77		
10	04.03.01.02	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	7869,24		
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11	04.04.02.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm	m2	4695,13		
12	04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 30 cm	m2	404,80		
13	04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm	m2	4 538,63		
	04.07.01.00	Podbudowa z betonu asfaltowego				
14	04.07.01.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm w-wa gr. 7 cm	m2	4 011,77		
		Razem PODBUDOWY				

SST	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
15	05.03.05.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 5 cm	m2	3 857,5		
		Razem NAWIERZCHNIE				
SST	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
16	06.01.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm	m2	3 889,82		
17	06.01.01.02	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów	m2	3 889,82		
	06.02.01.00	Przepusty pod zjazdami				
18	06.02.01.01	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 cm pod zjazdami	m	176,0		
19	06.02.01.02	Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami na fundamencie betonowym	m3	49,3		
	06.03.01.00	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
20	06.03.01.01	Uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym - kruszywo łamane 0-32mm	m2	1 538,40		
	06.06.01.00	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych i wodociągowych				
21	06.06.01.01	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	m3	5,65		
22	06.06.01.02	Regulacja wysokościowa studzienek wodociągowych		0,75		
		Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
RAZEM KOSZTORYS						