

Budowa oświetlenia drogowe w m. Chelmce - Etap II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaż 12 słupów ŻN i 3 wirowanych, rozciągnięcie 706 mb przewodu ASXS_n, montaż 15 lamp na wysięgnikach wyposażonych w źródło sodowe 70W. Badania pomontazowe, wykonanie uziemien i ochrony przeciwprzepięciowej

Budowa oświetlenia w m. Chełmce ETAP II od słupa 10/9 do 10/24
PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia w m. Chełmce ETAP II od słupa 10/9 do 10/24					
1	SST	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - żerdź ŻN-10/200 12	słup słup	12,000	
				RAZEM	12,000
2	SST	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m E10,5/4,3 3	słup słup	3,000	
				RAZEM	3,000
3	SST	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem 12+3	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	SST	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 4x50 mm2 - ASXSn 4x25mm2 0,706	km. przew. km. przew.	0,706	
				RAZEM	0,706
5	SST	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki 15	kpl. przew. kpl. przew.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	SST	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie, 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	SST	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa 70 W wraz ze źródłem światła 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	SST	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - bezpiecznik 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
9	SST	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - odgromnik 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	SST	Układanie przewodów uziemiających na słupach - bednarka do 120mm2 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
11	SST	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 18	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
12	SST	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.IV 18	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
13	SST	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	SST	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 15	pomiar pomiar	15,000	
				RAZEM	15,000
15	SST	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000