

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBUDOWA TABLICY TG			
1	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-08 0408-03	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-08 0206-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
d.1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
7	KNR 4-03 1003-23	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm	otw.		
d.2		6	otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglany	m		
d.2		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.2		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3		UKŁADANIE PRZEWODÓW I KABLI			
10	KNR-W 5-08 0208-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 wciągane w kanały zamknięte	m		
d.3		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
4		INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			
11	KNR-W 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla bednarki w betonie	m		
d.4		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR-W 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
d.4		2	aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
d.4		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.4		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 5 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.4		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	10.000
5		POMIARY			
16	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.5		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.5 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.5 03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.5 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 4- d.5 03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0100		0.0100	0.00	0.00					
2.	śruby podkładki i nakrętki	kg	0.2400		0.2400	0.00	0.00					
3.	Obudowa n.t.1x6	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
4.	szyna łączeniowa 3-biegunowa	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
5.	listwa zaciskowa	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
6.	listwa uziomowa	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
7.	S303/C25A	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
8.	P304/40/30AC	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
9.	listwa elektroinstalacyjna	m	67.6000		67.6000	0.00	0.00					
10.	łączniki (różne)	szt.	44.2000		44.2000	0.00	0.00					
11.	Przewód YDY-450/750 V 5x6mm ²	m	71.7600		71.7600	0.00	0.00					
12.	DY6mm ²	m	20.8000		20.8000	0.00	0.00					
13.	przewód izolowany jednożyłowy LgY10mm ²	m	3.1200		3.1200	0.00	0.00					
14.	kolki rozporowe plastikowe	szt.	175.5000		175.5000	0.00	0.00					
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł