
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania przestrzeni pod biegiem klatki schodowej w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym budynku krytej pływalni Strawczynek na pomieszczenie sauny.
ADRES INWESTYCJI : Strawczynek
INWESTOR : Urząd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
ADRES INWESTORA : Urząd Gminy, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Borowiec upr. bud SWK/0088/OWOK/04
DATA OPRACOWANIA : 2013-11-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013-11-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ogólnobudowlane			
1	d.1 wycena indywidualna	Łaźnia Parowa o wymiarach 228 x 522 x 230 cm Wilgotność powietrza 100%, temperatura ok.40 - 45°C Konstrukcja kabiny - ściany, sufit oraz dolna część kabiny i wszystkich części wbudowanych wykonane są z odpornych na wilgoć, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementów konstrukcyjnych. Wypożyczenie: ściany wewnątrz - wykładzina ścian w stanie surowym, przygotowana do wyłożenia glazury lub mozaiki 2 x 2cm, Siedzenia - rozmieszczenia siedzeń zgodnie z rzutem. Siedziska z oparciem stan surowy, przygotowane do wyłożenia mozaiki 2x2 cm. Wykładzina podłogi: Wykładzina podłogowa stan surowy, przygotowana do wyłożenia antypoślizgowych płytek mozaikowych. Wypełnienie spoin specjalna zaprawą. Na styku między przygotowaną w miejscu montażu wylewką cementową i ścianami kabiny oraz cokołem ławki umieszczenie taśmy uszczelniającej, chroniącej przed wnikaniem wilgoci. Sufit: powierzchnia sufitu pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgoć i pomalowana na kolor według wzornika. Samonośna konstrukcja termoizolacyjna, nieprzystosowana do wchodzenia. Oświetlenie: 3 sztuki paroszczelnych lampek wpuszczanych pod siedziska. Lampki niskiego napięcia (12V), elektroniczny transformator w pomieszczeniu technicznym. Sufitowe oświetlenie RUBEN SKY40pkt Drzwi tafla szklana wykonana ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm, kolor brązowy. Wąż Kneippa z zaworem na zimną wodę. Pompa esencji zapachowych Generator pary - zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej, - grzałki wyposażone w termo bezpieczniki (prosta wymiana grzałki) - elektroniczna kontrola poziomu wody, - zabezpieczenie przed uruchomieniem generatora bez wody, Panel sterujący posiada : - podłączenie do generatora za pomocą wtyczek DIN - ustawienie czasu pracy od 10 - 99 minut - ustawienie temperatury w zakresie od 20 - 50 °C, - włącznik oświetlenia i wentylacji Wykonanie izolacji na ścianach i stropie izolacji - styrodur 6cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 wycena indywidualna	Wspornik pod generator pary dostaw i montaż szlachcie instalacyjnym - obciążenie na wsporniku 20 kg	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 9-01 d.1 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
		35.89	m ²	35.890	
				RAZEM	35.890
4	KNR 2-02 d.1 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.3*2	m ²	71.780	
				RAZEM	71.780
5	KNR 2-02 d.1 1502-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze jasnym	m ²		
		poz.3	m ²	35.890	
				RAZEM	35.890
6	KNR AT-22 d.1 0207-01 analogia	Okładziny ścian z małej mozaiki (płytki o wymiarach do 2, x 2, cm) - ułożenie mozaiki w łaźnik parowej	m ²		
		85.0	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
7	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie w stropie w przestrzeń (dusza schodów) zamknąć od góry systemowym stropem na ruszcie stalowym np.; wg systemu PROMAT lub innego wybranego systemu, mocowanym do belki półkowej schodów.	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
8	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż oraz ułożenie mozaiki na zewnętrznej kabinie prysznicowej Kabiny prysznicowe WEDI (natryskowe) okrągła (1szt) - ułożenie mozaiki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.1 1001-01 analogia	Demontaż i montaż drzwi EI 60	m ²		
		1.5*3.6	m ²	5.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.400
10	KNR 4-02 d.1 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-02 d.1 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0133-03	Demontaż zaworu przelotowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 d.1 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
14	d.1 wycena indywidualna	Montaż hydrantu , zamontowanie szafki, podciągnięcie instalacji odcinek dł. 5 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o połąc.z gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR 2-15 d.1 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połąc.z gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-15 d.1 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	d.1 wycena indywidualna	Prace związane z podłączeniem instalacji - podłączania kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody, zimnej wody do pomieszczenia łaźni parowej oraz kabiny prysznicowej , prace wykonania przejść przez przegrody,	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 7 d.1 0209-07 analogia	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - nadproża HEB 100	t		
		0.169	t	0.169	
				RAZEM	0.169
22	KNR 2-28 d.1 0207-07 analogia	Skręcanie nadproży śruby M12x200	szt.		
		7.0	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
25	KNR 4-01 d.1 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500