

## ZAPYTANIE NR 2

Strawczyn 21.10.2015

Gmina Strawczyn

ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

URZĄD GMINY  
STRAWCZYN

Wpłynęło dnia 21-10-2015  
Nr rej. 2137



Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn: „ *Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Serbinów – Mniów – Grzymalków – Kuźniaki – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kuźniaki od km 26+520,80 do km 26+780,00*”

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na w/w zadanie zgodnie z art. 38 ust.2 Pzp zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową w km 26+590,3 należy wykonać ścianę oporową żelbetową długości 38 m, wysokości od 2,20 do 3,0 m. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tej ścianki z elementów prefabrykowanych typu „L” ?
2. W jakim zakresie należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne balustrad U-11 a, czy należy wykonać tylko cynkowanie ogniowe czy cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe ?
3. Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia długość odcinka objętego przedmiotem zamówienia to 260,00 mb. Natomiast wg przedmiaru robót w pozycji od 4.1 do 5.1 przewidywana długość wykonania pobocza z B-A wynosi 350 mb.  
Prosimy o sprecyzowanie dokładnego zakresu pobocza z B-A?
4. Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia długość odcinka objętego przedmiotem zamówienia to 260,00 mb. Wg przedmiaru robót przewidywana ilość wykonania krawężników betonowych 15x30x100 to 355 mb.

Prosimy o sprecyzowanie dokładnego zakresu ustawienia krawężników betonowych.

5. Na planie sytuacyjnym nie zaznaczono umocnień wlotów i wylotów przepustów z rur PEHD fi 400 mm ściankami oporowymi, natomiast z przedmiaru robót wynika że takie umocnienia należy zastosować tylko na jednym z dwóch zjazdów. Prosimy o wyjaśnienie.

Z poważaniem