
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Oblęgór (Widoma) gm.
Strawczyn - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Oblęgór (Widoma) gm. Strawczyn dz. 495, 879, 852/2, 582/1
INWESTOR : Gmina Strawczyn
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

DATA OPRACOWANIA : 21-02-.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21-02-.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Oblęgór (Widoma) gm. Strawczyn					
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup E10,5/4,3	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup E10,5/2,5	słup		
		3	słup	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - słup ŻN-10/200	słup		
		7	słup	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wiszakowy z uchwytem	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2	km przew. km przew.	0.414	
		0.414		RAZEM	0.414
6	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
8	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - ograniczniki SE45.166	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5-12 0006-04	Montaż przewodu uziemiającego - bednarka mocowana na słupie	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
11	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 5 0717-05	Układanie przewodu AsXSn 4x25mm2 przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - przewód AsXSn 4x25mm2 w rurze RL 37	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg - montaż SOM na słupie nr 1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0906-03 analogia	Podłączenie AsXSn 4x25mm2 do linii napowietrznych nn i linii oświetleniowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 0906-03 analogia	Połączenie przewodów na stacji transformatorowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 9 0102-04	Demontaż szafy sterowania oświetlenia na stacji trafo	kpl.		
		0	kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000