

WARUNKI TECHNICZNE

wykonanie drogi powiatowej

0450T Stępeków - Duda Skawczyńska

Odcinek Kuźniaki - Duda Skawczyńska

Od km 28+603 do km 31+085 klasa drogi

Kategoria ruchu obciążenie

Standard

I. Stan istniejący drogi

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 28+603 do km 31+085 5,8 /m 8,5

Od km do km /m

Rodzaj i stan nawierzchni

Od km 28+603 do km 31+085

Od km do km

Bitumiczna

Warunki gruntowo - wodne

Rodzaj gruntu Nie badano

Poziom wody gruntowej Nie badano

Rowy i urządzenia odwadniające

Zamulone

Pobocza Gruntowe

II. Stan projektowany

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 28+603 do km 31+085 6,0/8,5

Od km _____ do km _____

Technologia poszerzeń

Poszerzenie jezdni do 6,0 m.

Technologia nawierzchni

Nowa nawierzchnia na całej długości odcinka

Pobocza

Rowy i urządzenia odwadniające

Odwodnienie zaprojektować w trakcie prac wykopania dokumentacji technicznej. Należy uwzględnić po stronie lewej: wykopanie rowów z umieszczeniem elementów betonowych, oraz przedantową istniejących jezdni.

Dane wyjściowe od kosztorysu

Chodnik szer. 2,0 m. oddzielony krawężnikiem drogowym
zaprojektować po stronie prawej drogi. Grassy z kostki brukowej
na szer. do czasu, natomiast od czasu do granicy
para drogowego z krawężnika.

Kierownik Służby Interwencyjnej
Obwodu Drogowego w Stachurze
Bogusław Spaczyński