

WARUNKI TECHNICZNE

wykonanie drogi powiatowej

Droga powiatowa nr. 0492T Niedźwiedź - Tronimik

Odcinek Niedźwiedź - Skawczyn

Od km 0+000 do km 1+050 klasa drogi _____

Kategoria ruchu _____ obciążenie _____

Standard _____

I. Stan istniejący drogi

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 0+000 do km 1+050 5,0 /m 8,0

Od km _____ do km _____ /m _____

Rodzaj i stan nawierzchni

Od km 0+000 do km 1+050

Od km _____ do km _____

Bitumiczna

Warunki gruntowo – wodne

Rodzaj gruntu nie badano

Poziom wody gruntowej nie badano

Rowy i urządzenia odwadniające

Pobocza gruntowe

II. Stan projektowany

Szerokość jezdni /korony/ drogi

Od km 0+000 do km 1+050 6,0/8,0
Od km _____ do km _____

Technologia poszerzeń

poszerzenie jezdni do 6,0 m.

Technologia nawierzchni

Pobocza

Rowy i urządzenia odwadniające

Odprowadzenie opadów deszczowych w trakcie prac wykończeniowych dokumentacji technicznej.

Dane wyjściowe od kosztorysu

Chodnik szer. 1,5m oddzielony krawężnikiem
typu ciężkiego po lewej stronie drogi. Wzdłużnicę
położenie nowej nawierzchni asfaltowej i oraz
odprowadzenie po stronie prawej

Kierownik Służby Interwencyjnej
Obwodu Drogowego w Stachurze

Bogusław Spaczyński