

Strawczyn, dnia 16.04.2018 r.

Znak: ZP.271.2.12.2018

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn tel. 41 30-38-002, fax 41 30-38-157 prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania (zapytania w załączeniu):

Zapytanie nr 1

Przy podłączeniu 3 jednostek wewnętrznych o wydajności min. 2,2kW do agregatu o wydajności 33,6KW układ nie uruchomi się, ponieważ zgodnie z kartą katalogową aby układ uruchomił się potrzeba podłączyć do agregatu jednostki wewnętrzne, której suma wydajności wynosi min. 50% wydajności agregatu. Proszę o propozycję rozwiązania problemu. Można zmniejszyć wydajność agregatu lub podłączyć więcej jednostek wewnętrznych np. 3 x2,2kW i 2x5,6kW.

Odpowiedź

W zamówieniu Zamawiający podaje konfigurację: montaż 3 szt. jednostek wewnętrznych naściennych o wydajności min. 2,2 kW, współpracujących z 1 szt. agregatu o wydajności min. 33,6 kW, co tym samym podtrzymuje.

Do wykonania systemu zamawiający wymaga dokonania uruchomienia po wykonaniu, wykonawca musi zatem dobrać odpowiednie środki do przeprowadzenia w/w czynności nawet jeżeli wymaga to podłączenia większej ilości jednostek wewnętrznych.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk