

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn								Zał: 5.41.					
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 41													
Miejscowość: Korczyn Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie				Głębokość: 2,5 m Współrzędne x = y = h =				Data wiercenia: listopad 2010 r. Zleceńodawca: Opis warstw wykonał: Z. Jaskólski					
objaśnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać													
1 8" 10" - rury		9 Wilgotność s - suchy mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony				Stan gruntu płn - płynny, mpl - miękkoplastyczny, pl - plastyczny, tpi - twaroplastyczny 11 pzw - półzwały, zw - zwyły, ln - luźny szg - średniozagęszczony, zg - zagęszczony							
2 ▽ ustalibizowany ▽ nawiercony													
zarurwanie	poziom wody	profil		głębokość w m.	grubość w m.	skala 1:100	opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość wałeczów	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	uwagi
		stratygraficzny	litologiczny										
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
 1,0 m		czwartorzęd		0,3	0,3		Gleba	Gl				I	
				0,8	0,5		Glina piaszczysta, brązowa	Gp	w	x3	pl	IIIa	
							Pasek średni, brązowy	Ps	nw	-	szg	II	
				2,5	1,7								
								Opracował	Data		podpis		