

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PBW budowy oświetlenia drogowego na istniejących słupach.  
ADRES INWESTYCJI : Strawczyn, ul. Żeromskiego, gm. Strawczyn  
INWESTOR : Gmina Strawczyn  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dominik Radomski  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	<b>Ruda Strawczyńska budowa linii niskiego napięcia</b>			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	m		
d.1	0101-02	158	m	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
2	KNR 5-10	Montaż śrub hakowych i uchwytów	szt.		
d.1	0802-05	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
d.1	0905-01	0.168	km	0.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.168</b>
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników na- powietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1	0906-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-01	1	pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
d.1	1205-02	1	pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	19.8827		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	opaska PER 15	szt	7.0000		7.0000							
2.	osłodka końca przewodu PK 99.025	szt	4.0000		4.0000							
3.	uchwyt dystansowy SO 79.6	szt	2.0000		2.0000							
4.	zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05	szt	6.0000		6.0000							
5.	przewód goły L 16mm2	m	2.0000		2.0000							
6.	uchwyt dwumetalowy 11 803	szt	1.0000		1.0000							
7.	konstrukcja mocująca wysięgnik opra- wy KW-1	szt	4.0000		4.0000							
8.	obejmka OB-35a	szt	4.0000		4.0000							
9.	oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	szt	3.0000		3.0000							
10.	przewód izolowany ALYd 16	m	3.0000		3.0000							
11.	przewód izolowany DYd 2.5	m	9.0000		9.0000							
12.	wysięgnik oprawy W-O/1	szt	3.0000		3.0000							
13.	zacisk tulejowy ZUP-5	szt	3.0000		3.0000							
14.	AsXSn 2x25	m	168.0000		168.0000							
15.	hak wieszakowy M16x320	szt	2.0000		2.0000							
16.	uchwyt odciągowy SO 274.250S	szt	2.0000		2.0000							
17.	Ogranicznik przepięć SE 46.350-10	szt	1.0000		1.0000							
18.	hak wieszakowy M20x250	szt	2.0000		2.0000							
19.	uchwyt przelotowy SO 270	szt	2.0000		2.0000							
20.	konstrukcja mocująca wysięgnik opra- wy KW-2a	szt	2.0000		2.0000							
21.	obejmka OG-11	szt	2.0000		2.0000							
22.	oprawa LED 107W	szt	3.0000		3.0000							
23.	wkładka topikowa 6A	szt	3.0000		3.0000							
24.	materiały pomocnicze	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy 7-10 t	m-g	0.0868		
2.	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	0.0868		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.4689		
4.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0.3871		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	4.6220		
6.	przyczepa do przewożenia kabli powyżej 4-7 t	m-g	0.0868		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: