


poszerzenie zmiennie
prawa/lewa strona

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

1	warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm
2	warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4cm
3	kruszywo łamane stab. mechanicznie gr. 20 cm
4	kruszywo stab. cementem 2,5MPa gr. 20 cm
5	warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm

KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCEJ JEZDNI

1	warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm
2	warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4cm
3	istniejąca nawierzchnia po frezowaniu



poszerzenie zmiennie
prawa/lewa strona



MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA
DWORCOWA 5B/7

TEL. 603-449-377
FAX 24/721-30-08

Przebudowa drogi gminnej 388056T - Promnik ul. Piaskowa

Inwestor: Gmina Strawczyn

data: 04/2019

nr umowy:

Rysunek: Przekroje konstrukcyjne

rys./ark.:

skala: 1:50

Projektant

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specyjalności drogowej
nr 123/112/7022/00