



DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Jarosław Białek

25-015 Kielce, ul. Złota 23, tel./fax.: (0-41) 368-04-24

e-mail: dppkielce@gmail.com, www: dppbialek.pl

Nazwa
zadania:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa wraz z budową kanalizacji
deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn”

Przedmiot
opracowania:

"Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T
-ul. Piaskowa od km 0+000 do km 1+707"

Inwestor:

Urząd Gminy w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Lokalizacja:

Gmina: Strawczyn
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie

Opracowała:

mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Cielebąk

Starosta Kielecki
Niniejszą organizację ruchu zatwierdzam
~~z zastrzeżeniami~~ w części
bez zmian/ ~~z zastrzeżeniami~~ uwagami
pismem nr KT-V.7121 z dnia 19.12.2019 r.
z dnia 06.06.2019 r.
Nr ewidencyjny projektu organizacji ruchu 05/2019
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu 31.12.2020
Termin ważności czasowej organizacji ruchu

Ż up. STAROSTY

Michał Tworek
PODINSPEKTOR

Kielce, styczeń 2019

Starosta Kielecki

KT-V.7121.1.9.2019

Nr ewid.: 05/2019

Kielce, dn. 04.06.2019 r.

**Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek
ul. Żłota 23/312
25-015 Kielce**

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784), po rozpatrzeniu projektu stałej organizacji ruchu drogowego pn. „Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T – Promnik – Pastwiska (ul. Piaskowa) od km: 0+000 do km: 1+707, gm. Strawczyn” oraz po uwzględnieniu wniosku Drogowej Pracowni Projektowej Jarosław Białek z dnia 28.03.2019 r. oraz pisma z dnia 21.05.2019 r.

przedmiotową stałą organizację ruchu zatwierdzam z wyłączeniem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 786, z warunkami jn.:

1. Inwestor jest odpowiedzialny za wprowadzenie niniejszej stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
2. Wszystkie ustawione znaki winny posiadać trwale umieszczoną metrykę z danymi: nazwa producenta, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, data produkcji znaku, numer aprobaty technicznej, (wymiały metryki ok. 15x7 cm). Zaleca się, aby folia odblaskowa użyta na lica znaków, była typu 2.
3. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia pisemnie Starostę Kieleckiego (druk KT-42/2), Wójta Gminy Strawczyn oraz Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu – zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).
W przypadku braku stosownych powiadomień zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.
4. Organ zarządzający ruchem, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, w obecności przedstawiciela Wójta Gminy Strawczyn dokona protokolarnego odbioru wykonanego oznakowania – protokół będzie stanowił załącznik do zatwierdzonego projektu.
5. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: **31.12.2020 r.**
6. Termin ważności projektu organizacji ruchu: zatwierdzona i zrealizowana stała organizacja ruchu jest ważna do momentu wprowadzenia nowej organizacji ruchu, na podstawie nowego zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Załącznik:

wzór zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu (Druk KT-42/2)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Strawczyn
2. Komendant Miejski Policji w Kielcach
Wydział Ruchu Drogowego
3. a/a

Z up. STAROSTY

PODINSPEKTOR

RIT.DR.7226.05.2019

Strawczyn, 27.03.2019 r.

Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek
ul. Złota 23/312
25 – 015 Kielce

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej/technicznej dla realizacji zadania przy drodze gminnej ul. Piaskowa w msc. Promnik gm. Strawczyn - umowa nr 90 z dn. 06.11.2018 r.

W odpowiedzi na pismo (e-mail) z dn. 26.03.2019 r., Urząd Gminy Strawczyn informuje, że uzgadnia pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 388056T ul. Piaskowa w msc. Promnik, gm. Strawczyn.

Zm. Wójta
[Podpis]
mgr inż. Lukasz Cedro
Kierownik Referatu
Infrastruktury Transportowej

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121/19 z dnia 27.03.2019 r.

Charakter organizacji ruchu: stała / *czasowa*

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis: *[Podpis]*
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wzrostowa 44, 25-211 Kielce



DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Jarosław Białek

25-015 Kielce, ul. Złota 23, tel./fax.: (0-41) 368-04-24

e-mail: dppkielce@gmail.com, www: dppbialek.pl

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania: "Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T
-ul. Piaskowa od km 0+000 do km 1+707"

Inwestor: Urząd Gminy w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Lokalizacja: Gmina: Strawczyn
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie

Opracowała: mgr inż. Agnieszka Cielebąk

*Uległom pozytywnie
pismu z dnia 27.03.2019 r.
z dn. 27.03.2019 r.*

URZĄD GMINY STRAWCZYN
26-067 Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
tel. 41/30-38-002 w. 52

Z urz. Wójta
Cedro
mgr inż. *Cedro*
Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej

Kielce, styczeń 2019

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121 z dnia 29.2019 z dnia 04.02.2019

Charakter organizacji ruchu: stały / czasowy

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020

Termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu:

Podpis:
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wrzosa 44, 25-211 Kielce

Opis techniczny

„Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T- ul. Piaskowa od km 0+000 do km 1+707”

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990-jednolity tekst ustawy);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 j.t.);
- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2015.1313);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 zał.);
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124, 2016r.);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r poz 2068-jednolity tekst ustawy).

Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT-V.7121 z dnia 04.06.2019r
Charakter organizacji ruchu: stała / ~~czasowa~~
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019r
Termin ważności czasowej organizacji ruchu:
Podpis:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosewa 44, 25-211 Kielce

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej o nr 388056T- ul. Piaskowa w miejscowości Promnik, na odcinku od km 0+000 do km 1+707. Projekt ten jest bezpośrednia związany z planowaną przebudową drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, od km 0+000 do km 0+352.

Skrzyżowanie drogi gminnej o nr 388056T z drogą wojewódzką o nr 786, jest oznakowane zgodnie z obowiązującym projektem stałej organizacji ruchu zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 468 z dnia 10 listopad 2009r. droga która jest przedmiotem w niniejszego opracowania jest drogą kategorii gminnej. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Strawczyn.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodziły następujące czynności:

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącego oznakowania dróg w terenie;
- Badanie natężenia ruchu.

4. Materiały wyjściowe

- Mapa zasadnicza lub jednostkowa w skali 1:500
- Wizja w terenie
- Akty prawne obejmujące zakres opracowania
- Uzgodnienie z zamawiającym


5. Charakterystyka drogi gminnej

5.1. Stan istniejący:

Terenem objętym zakresem opracowania jest odcinek drogi gminnej Nr 388056T , ulicy Piaskowej w Promniku. Jest to droga kategorii gminnej, o klasie technicznej D, o przebiegu Promnik- Pastwiska, od drogi wojewódzkiej Nr 786 do drogi gminnej ul. Łąkowej.

Długość zleconego opracowania przez Urząd Gminy w Strawczynie pomierzona pomiędzy skrzyżowaniami z drogą wojewódzką Nr 768 i drogą gminna o nr 388085T wynosi 1707m. Natomiast według ewidencji Inwestora długość drogi gminnej o nr 388056T wynosi 1690m.

Odcinek podlegający przebudowie kończy się w km 0+352 tj. na włączeniu drogi gminnej ul. Zachodniej, która posiada nawierzchnie gruntową.

Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT.V.7121-19.2019 z dnia 04.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020
Termin wyznaczenia czasowej organizacji ruchu:
Podpis: 
Starosta Powiatowe w Kielcach
ul. Wzrostowa 44, 25-211 Kielce

Istniejąca droga gminna posiada jezdnię bitumiczną o szerokości ok. 5,0m. od km 0+000 do km 0+352, szerokość ok. 5,0m od km 0+352 do km 1+707. Brak jest chodników. Pobocze gruntowe o szerokości około 0,5m.

W planie usytuowany jest łuk poziomy od km 0+780 do km 0+836. Łuk pionowy wypukły zlokalizowany jest w km 1+075

Odcinek objęty przebudową przebiega w terenie zabudowanym z zabudową jednorodzinną i gospodarską. Dalej droga przebiega przez teren pól uprawnych z pojedynczymi domostwami.

Obecnie gospodarka wodna nie jest uregulowana. Wody opadowe spływają powierzchniowo zgodnie z istniejącym pochyleniem podłużnym powodując powstawanie niecek i zastoisk wody w km. 0+170 oraz w km 0+273. Krótki odcinek drogi gminnej do km 0+100 posiada pochylenie w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 786. Na odcinku objętym przebudową występują minimalne spadki podłużne jezdni od 0,2% do 0,6%. Naturalne ukształtowanie terenu przyległego do ul. Piaskowej sprowadza spływ wód opadowych w kierunku cieku wodnego, który przechodzi pod drogą gminną za pomocą przepustu w km ok. 0+896.

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej jest w złym stanie technicznym. Krawędzie drogi są pozapadane. Na większości odcinka po prawej stronie drogi, nawierzchnia była odtwarzana po budowie kanalizacji sanitarnej. Połączenie tych nawierzchni posiada liczne wykruszenia. Nawierzchnia na przepuscie w km 0+896 zapadła na kilka centymetrów. Na podstawie mapy zasadniczej i po zebraniu danych w terenie stwierdza się, w strefie projektowanych robót, występują następujące uzbrojenia:

- kanalizacja sanitarna Ø200, 160 do km 0+336 po prawej stronie drogi w zieleńcu
- sieć wodociągowa Ø110 wraz z przyłączami zlokalizowana w środku zieleńca po lewej stronie drogi
- na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 786 występuje sieć kanalizacyjna deszczowa Ø500, która jest planowanym odbiornikiem wód opadowych

5.2. Stan projektowany:

Założeniem projektowe drogi gminnej o nr 388056T od km 0+000 do km 0+352, obejmują budowę chodnika po prawej stronie drogi o szerokości 2,15m zlokalizowanego przy krawędzi jezdni. Przekrój jezdni zaprojektowano jako półuliczny z jezdnią o szerokości 5,0m ograniczona z jednej strony krawężnikiem 15x30. Pobocze będzie wykonane po lewej stronie drogi gminnej o szerokości 0,75m.

Parametry projektowanego odcinka drogi gminnej:

- Kategoria drogi gminna, klasa lokalna L (lokalna)

Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT-V.7121 z dnia 04.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2021
Termin ważności czasowej organizacji ruchu:
Podpis:
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wrzosa 4A, 25-211 Kielce

- prędkość projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym, 90km/h w terenie niezabudowanym
- szerokość jezdni: 5,0m
- szerokość chodnika 2,15m
- konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR2,
- przekrój poprzeczny jezdni jednostronny o spadkach 2,0% .
- szerokość jezdni ok. 5,0m od km 0+352 do km 1+707. Brak jest chodników. Pobocze gruntowe o szerokości około 0,75m.

5.3. Skrzyżowanie z drogami:

- km 0+000 skrzyżowanie z drogą wojewódzką o nr 786 (kilometraż włączenia drogi gminnej km 104+72),
 - klasa techniczna G,
 - kategoria ruchu KR5,
 - nośność drogi 115kN/oś,
 - szerokość jezdni 10,5m. (w tym dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m, pas lewoskrętu o szerokości 3,5m)
 - chodnik obustronny o szerokości 2,0m
- km 0+347 skrzyżowanie z drogą gminną ul. Zachodnia, relacji Promnik-Ługi,
 - nawierzchnia z kruszywa łamanego,
 - szerokość jezdni około 3,0m,
 - pobocze gruntowe o szerokości około 0,5m,
- km 1+100 skrzyżowanie z drogą gminną o nr 388057T
 - nawierzchnia z kruszywa łamanego,
 - szerokość jezdni około 3,0m,
 - pobocze gruntowe o szerokości około 0,5m
- km 1+707 skrzyżowanie z drogą gminną o nr 388085T, (kilometraż włączenia drogi gminnej to km 0+474)
 - relacja drogi gminnej Promnik- Pastwiska-Małoskie
 - szerokość jezdni o szerokości 3,5m,
 - pobocze gruntowe o szerokości 0,5m,
 - .

5.4. Charakterystyka ruchu drogi.

Drogą gminna o nr 388056T, o relacji Promnik-Pastwiska, prowadzony jest lokalny ruch pojazdów służący głównie jako połączenie pomiędzy miejscowościami. Na drodze gminnej został stwierdzono liczne domy wolnostojące od km 0+000 do km 0+352 i od km 1+060 do km

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121-1-12019 z dnia 04.06.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu 31.12.2020

Termin ważności czasowej organizacji ruchu

Podpis: 
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wzrostowa 44, 25-211 Kielce

1+320, w stanie istniejącym nie stwierdzono lokalizacji znaków D-42, D-43 na drodze gminnej o nr 388056T.

Pomiar ruchu na **drodze gminnej o nr 388056T** został wykonany w ciągu dwóch dni roboczych: **28.05.2019r (wtorek)** i **29.05.2019r (środa)**. Pomiar był wykonywany przez 16 godzin, w godzinach od 6.00 do 22.00 w przekroju drogi bez podziału na kierunki. Pomiar ruchu został wykonany w dwóch oddzielnie stanowiskach w obrębie skrzyżowań drogi gminnej:

- I stanowisko w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką o nr 786, na wysokości działki o nr ewid. 548,
- II stanowisko w obrębie skrzyżowania z drogą gminną o nr 388085T, na wysokości działki o nr ewid. 726/2.

Metodyka obliczania średniego dobowego ruchu w roku (SDR):

wzór: $SDR = (X1 + X2) / 2 \times P1 \times P2 \times 1,087 \text{ poj./dobę}$

gdzie:

X1, X2- liczba pojazdów samochodowych ogółem (suma kategorii od b do h) w godzinach od 6.00-22.00 w dniach pomiaru ruchu,

P1-współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, środa, czwartek) na średni dobowy ruch w miesiącu, wg tabeli 1

P2- współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w miesiącu na średni dobowy ruch w roku, wg tabeli 2

1,087- współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 16-godzinnego (6.00-22.00) na ruch dobowy.

Tab. 1 Współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, środa, czwartek) na średni dobowy ruch w miesiącu.

Współczynniki przeliczeniowe P1		
Charakterystyka ruchu dla odcinka pomiarowego	Miesiąc	Współczynnik P1
Gospodarczy	wszystkie	0,93
Turystyczny	od lipca do września	1,06
	pozostałe	0,95
Rekreacyjne	wszystkie	1,11

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121/19.2019 z dnia 04.06.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 21.12.2019

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis:
Starosta Powiatu w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Tab. 2 Współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w miesiącu na średni dobowy ruch w roku.

Współczynnik przeliczeniowy P2												
Charakterystyka ruchu dla odcinka pomiarowego	Miesiąc											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gospodarczy	1,25	1,14	1,1	1,02	0,97	0,93	0,86	0,86	0,93	0,97	1,02	1,09
Turystyczny	1,47	1,32	1,18	1,1	1,03	0,89	0,7	0,7	0,93	0,98	1,1	1,16
Rekreacyjne	1,39	1,23	1,18	1,14	0,96	0,86	0,78	0,76	0,91	0,95	1,08	1,18

Podział kategorii pojazdów:

kategoria A- rowery

kategoria B- motocykle

kategoria C- samochody osobowe i mikrobusy (do 20 miejsc z kierowcą)

kategoria D- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)

kategoria E- samochody ciężarowe bez przyczepy, ciągniki siodłowe bez naczepy, samochody specjalne

kategoria F- samochody ciężarowe z przyczepy, ciągniki siodłowe z naczepą,

kategoria G- autobusy

kategoria H- ciągniki rolnicze i pojazdy zaprzęgowe

Wyniki dla I stanowiska pomiarowego:

Lp.	Data i godzina pomiaru	Kategorie pojazdów								Suma pojazdów
		kat.C	kat. D	kat. E	kat. F	kat. G	kat.H	kat. B	kat. A	
1	6.00-7.00	10	3	0	0	0	3	1	4	21
2	7.00-8.00	25	0	1	0	0	0	0	5	31
3	8.00-9.00	6	1	0	0	0	1	2	0	10
4	9.00-10.00	2	0	0	0	0	0	0	3	5
5	10.00-11.00	3	0	1	0	0	0	0	2	6
6	11.00-12.00	6	0	0	0	0	2	0	1	9
7	12.00-13.00	2	0	0	0	0	0	0	0	2
8	13.00-14.00	3	2	0	0	0	0	1	1	7
9	14.00-15.00	8	0	0	0	0	0	0	1	9
10	15.00-16.00	10	0	1	0	0	0	0	3	14
11	16.00-17.00	15	0	0	0	0	0	0	4	19
12	17.00-18.00	12	1	0	0	0	0	0	0	13
13	18.00-19.00	2	0	0	0	0	2	0	1	5
14	19.00-20.00	6	0	0	0	0	0	0	0	6
15	20.00-21.00	2	0	0	0	0	0	0	0	2
16	21.00-22.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
suma		113	7	3	0	0	8	4	25	160

załącznik do 25.12.2019
Pismo nr KT-V.7121...19.2019 z dnia 04.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019
Termin ważności czasowej organizacji ruchu:
Podpis:
Starosta Powiatowa w Kielcach
ul. Wrzeszewska 44, 25-211 Kielce

Struktura ruchu - udział procentowy [%]	
28.05.2019	
kategoria A- rowery	15,63
kategoria B- motocykle	2,50
kategoria C- samochody osobowe i mikrobusy (do 20 miejsc z kierowcą)	70,63
kategoria D- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)	4,38
kategoria E- samochody ciężarowe bez przyczepy, ciągniki siodłowe bez naczepy, samochody specjalne	1,88
kategoria F- samochody ciężarowe z przyczepy, ciągniki siodłowe z naczepą,	0,00
kategoria G- autobusy	0,00
kategoria H- ciągniki rolnicze i pojazdy zaprzęgowe	5,00

Lp.	Data i godzina pomiaru	Kategorie pojazdów								Suma pojazdów
	29.05.2019	kat.C	kat. D	kat. E	kat. F	kat. G	kat.H	kat. B	kat. A	kat. A- kat.H
1	6.00-7.00	12	2	0	0	0	2	0	2	18
2	7.00-8.00	15	1	1	0	0	3	0	5	25
3	8.00-9.00	9	2	0	0	0	1	0	0	12
4	9.00-10.00	1	0	0	0	0	0	1	3	5
5	10.00-11.00	5	0	2	0	0	0	0	2	9
6	11.00-12.00	8	0	0	0	0	0	0	1	9
7	12.00-13.00	1	1	0	0	0	0	0	0	2
8	13.00-14.00	2	0	0	0	0	0	0	1	3
9	14.00-15.00	6	0	0	0	0	0	1	1	8
10	15.00-16.00	14	0	1	0	0	0	0	3	18
11	16.00-17.00	16	0	0	0	0	1	0	4	21
12	17.00-18.00	8	0	0	0	0	2	0	0	10
13	18.00-19.00	1	0	0	0	0	2	0	1	4
14	19.00-20.00	5	0	0	0	0	0	1	0	6
15	20.00-21.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	21.00-22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
suma		104	6	4	0	0	11	3	23	151

Struktura ruchu - udział procentowy [%]	
29.05.2019	
kategoria A- rowery	15,23
kategoria B- motocykle	1,99
kategoria C- samochody osobowe i mikrobusy (do 20 miejsc z kierowcą)	68,87
kategoria D- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)	3,97
kategoria E- samochody ciężarowe bez przyczepy, ciągniki siodłowe bez naczepy, samochody specjalne	2,65
kategoria F- samochody ciężarowe z przyczepy, ciągniki siodłowe z naczepą,	0,00
kategoria G- autobusy	0,00
kategoria H- ciągniki rolnicze i pojazdy zaprzęgowe	7,28


Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121.19.2019 z dnia 04.06.2019r.

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020r.

Termin ważności czasowej organizacji ruchu: —

Podpis: 
Starostwa Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzeszowska 44, 25-211 Kielce

$$SDR = (X1 + X2) / 2 \times P1 \times P2 \times 1,087 \text{ poj./dobę}$$

X1=160 poj.

X2=151 poj.

P1=0,93

P2=0,97

SDR= 152 poj./dobę

Wyniki dla II stanowiska pomiarowego

Lp.	Data i godzina pomiaru	Kategorie pojazdów								Suma pojazdów
	28.05.2019	kat. C	kat. D	kat. E	kat. F	kat. G	kat. H	kat. B	kat. A	kat. A- kat. H
1	6.00-7.00	2	0	0	0	0	1	0	2	5
2	7.00-8.00	3	0	0	0	0	0	0	1	4
3	8.00-9.00	4	0	0	0	0	3	1	0	8
4	9.00-10.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	10.00-11.00	0	1	0	0	0	2	0	1	4
6	11.00-12.00	1	0	0	0	0	2	0	1	4
7	12.00-13.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	13.00-14.00	1	0	0	0	0	0	1	1	3
9	14.00-15.00	3	0	0	0	0	4	0	1	8
10	15.00-16.00	5	0	0	0	0	3	0	1	9
11	16.00-17.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	17.00-18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	18.00-19.00	1	0	0	0	0	0	0	1	2
14	19.00-20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	20.00-21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	21.00-22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
suma		21	1	0	0	0	15	2	10	49

Struktura ruchu - udział procentowy [%]	
28.05.2019	
kategoria A- rowery	20,41
kategoria B- motocykle	4,08
kategoria C- samochody osobowe i mikrobusy (do 20 miejsc z kierowcą)	42,86
kategoria D- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)	2,04
kategoria E- samochody ciężarowe bez przyczepy, ciągniki siodłowe bez naczepy, samochody specjalne	0,00
kategoria F- samochody ciężarowe z przyczepy, ciągniki siodłowe z naczepą,	0,00
kategoria G- autobusy	0,00
kategoria H- ciągniki rolnicze i pojazdy zaprzęgowe	30,61

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121... z dnia 04.05.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wrzesowa 44, 25-211 Kielce

Lp.	Data i godzina pomiaru	Kategorie pojazdów								Suma pojazdów
	29.05.2019	kat.C	kat. D	kat. E	kat. F	kat. G	kat.H	kat. B	kat. A	kat. A- kat.H
1	6.00-7.00	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2	7.00-8.00	3	0	0	0	0	2	1	1	7
3	8.00-9.00	0	0	1	0	0	1	0	0	2
4	9.00-10.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
5	10.00-11.00	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	11.00-12.00	0	0	0	0	0	3	0	0	3
7	12.00-13.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	13.00-14.00	3	0	0	0	0	1	0	2	6
9	14.00-15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	15.00-16.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	16.00-17.00	0	0	0	0	0	2	1	0	3
12	17.00-18.00	2	0	0	0	0	1	0	0	3
13	18.00-19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	19.00-20.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
15	20.00-21.00	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	21.00-22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
suma		15	0	1	0	0	10	2	4	32

Struktura ruchu - udział procentowy [%]	
29.05.2019	
kategoria A- rowery	12,50
kategoria B- motocykle	6,25
kategoria C- samochody osobowe i mikrobusy (do 20 miejsc z kierowcą)	46,88
kategoria D- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)	0,00
kategoria E- samochody ciężarowe bez przyczepy, ciągniki siodłowe bez naczepy, samochody specjalne	3,13
kategoria F- samochody ciężarowe z przyczepy, ciągniki siodłowe z naczepą,	0,00
kategoria G- autobusy	0,00
kategoria H- ciągniki rolnicze i pojazdy zaprzęgowe	31,25

$SDR = (X1 + X2) / 2 \times P1 \times P2 \times 1,087 \text{ poj./dobę}$

X1=49 poj.

X2=32 poj.

P1=0,93

P2=0,97

SDR= 40 poj./dobę

Ustalenie kategorii ruchu:

$L = (N1 \times r1 + N2 \times r2 + N3 \times r3) \times f$

gdzie:

L - liczba osi obliczeniowych na dobę na obliczeniowy pas ruchu,

Załącznik do zatwierdzenia

Plan nr KT-V.7121-1-9-2-1-9 z dnia 04.06.2019 r.

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020 r.

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis:
Starosta Powiatowy w Kielecach
ul. Wrońska 44, 25-211 Kielce

N1 - średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w przekroju drogi, w połowie okresu eksploatacji,

N2 - średni dobowy ruch pojazdów członowych (samochodów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami) w przekroju drogi, w połowie okresu eksploatacji,

N3 - średni dobowy ruch autobusów w przekroju drogi, w połowie okresu eksploatacji,

f - współczynnik obliczeniowego pasa ruchu,

r1, r2, r3 - współczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe

$L = (1 \times 0,109 + 0 \times 1,245 + 0 \times 0,594) \times 0,5 = 0,109$ co odpowiada kategorii KR1.

7. Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej o nr 388056T- ul. Piaskowa w miejscowości Promnik, gmina Strawczyn od km 0+000 do km 1+707.


W obszarze skrzyżowania drogi gminnej nr 388056T z drogą wojewódzką nr 786, na obowiązuje projekt stałej organizacji ruchu drogowego zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Obszar zabudowany jest oznaczony na drodze wojewódzkiej od km 102+663 do km 105+956, obowiązuje on na drodze gminnej według zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. W skład oznakowania wlotu drogi gminnej wchodzi następujące znaki: D-6, B-20, P-4, P-10, P-12. Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej przedstawiono na dołączonym rysunku wraz z pismem przewodnim znak: TK-I.8026.20.2019.NG. z dnia 17.05.2019r.

W km 0+154 zaprojektowano urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego U-16c (próg zwalniający wykonany z masy bitumicznej o szerokości 5,0m, długości 4,0m, wysokości 0,1m) wraz ze znakami poziomymi P-25, którego celem jest uspokojenie. W odległości 20m od progu zwalniającego usytuowane są zestawy znaków A-11a, T-1 "20m", B-33 "30km/h", B-34 "30km/h".

W ciągu drogi gminnej zaprojektowano przejście dla pieszych w km 0+323, składające się z następującego oznakowania D-6 aktywne, P-10, P-14. Na odcinku od km 0+780 do km 0+839 istnieje łuk poziomy w planie, który oznakowany zostanie zestawem znaków A-1 lub A-2 wraz ze znakiem B-33 "70km/h", ograniczenie odwołano znakiem B-34 w km 0+590 i km 1+040.

Nad drogą gminną o nr 388056T w km 0+653 usytuowana linia wysokiego napięcia 220kV, relacji Kielce-Różki (Radom), w obrębie której zaprojektowano zestaw znaków B-36 i T-25c. Ograniczający zatrzymywanie się i postoju w miejscu przebiegu linii

W niniejszym opracowaniu zawarte jest oznakowanie skrzyżowania drogi gminnej 388056T i drogi gminnej o nr 388085T oznakowanie pionowe to:

Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT-V.7121/19 z dnia 04.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu 31.12.2019
Termin ważności czasowej organizacji ruchu
Podpis: 
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzawska 44, 25-211 Kielce

- znak A-7 zaprojektowano w km 1+693, został on poprzedzony znakiem A-7 wraz z tabliczką T-1, w celu nadania pierwszeństwa przejazdu drodze gminnej o nr 388085t- ul. Łąkowa

- Na drodze gminnej o nr 388085T zaprojektowano znak A-6b lub A-6c w odległości 150m. Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej o nr 388056T został przedstawiony na rysunku 2.11 do rysunku 2.12.

Wykaz znaku według załącznika NR 1.

8. Wymagania dla projektowanego oznakowania.

Elementy oznakowania muszą spełniać następujące warunki:

- grupa wielkości znaków: małe dla drogi gminnej,
- słupki z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm, malowane farbą poliwinylową, modyfikowaną w kolorze jasnoszarym;
- tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków wykluczający obrót tarczy wokół słupka;
- elementy mocujące z materiałów ocynkowanych;
- folie odbaskowe muszą posiadać aprobatę IBDiM.
- wielkość istniejących znaków jest jako średnia (DW786), obowiązujących z projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej o nr 786.

9. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31.12.2020 rok

Opracowała
mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Cielebąk

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121.19.2019 z dnia 06.05.2019 r.
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu 31.12.2020 r.
Termin wzniesienia czasowej organizacji ruchu
Podpis
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosa 44, 25-211 Kielce

PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:25000




Jednostka projektowa: Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek, ul. Żłota 23/312 Kielce 25-015, dppkielce@gmail.com

Nazwa zadania:


"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa wraz z budową
kanalizacji deszczowej w msc. Promnik, gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania :

"Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T
-ul. Piaskowa od km 0+000 do km 1+707"



Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT-V.7121.1.9.2019 z dnia 04.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019
Termin ważności czasowej organizacji ruchu:
Podpis:
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wrzósowa 44, 25-211 Kielce



<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn</p>	<p>Jednostka Projektowa:</p> <p>Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek, ul. Złota 23/312 Kielce 25-015, dppkielce@gmail.com</p>	<p>Temat opracowania:</p> <p>"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"</p>	<p>Przedmiot opracowania:</p> <p>Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T - ul. Piaskowa od km 0+000 do km 1+707</p>	<p>Projektowała:</p> <p>mgr inż. Agnieszka Cielebąk</p>	<p>Rys. Nr 2.1</p> <p>Skala: 1:500</p>
--	--	--	--	---	---

Załącznik do zatwierdzenia


Pismo nr KT/M/21-1-9-2019 z dnia 01.06.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia założeń organizacji ruchu: 31.12.2019

Termin ważności czasowej organizacji ruchu: 31.12.2020

Podpis:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wzrósowa 44, 25-211 Kielce



Legenda:

- kolor niebieski projektowane znaki pionowe/poziome
- kolor czarny istniejące znaki pionowe/poziome

Inwestor:

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Jednostka Projektowa:



Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312 Kielce 25-015,
dppkielce@gmail.com

Temat opracowania:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu
drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
od km 0+000 do km 1+707


Projektowała:


mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Rys. Nr

2.2

Skala: 1:500

Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT-V.7121 z dnia 19.2.2019 z dnia 06.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.07.2019
Termin ważności czasowej organizacji ruchu:
Podpis: 
Starosta Powiatu w Kielcach
ul. Wrzosewa 44, 25-211 Kielce



Legenda:

kolor niebieski projektowane znaki pionowe/poziome

kolor czerwony istniejące znaki pionowe/poziome

kolor zielony

Załącznik do zatwierdzenia


Pismo nr KI-V.7121, z dnia 19.12.2019, z dnia 05.02.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis:
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wrzesowa 44, 25-211 Kielce



Legenda:

- kolor niebieski projektowane znaki pionowe/poziome
- kolor czerwony istniejące znaki pionowe/poziome
- kolor zielony istniejące znaki pionowe/poziome

Inwestor:
Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Jednostka Projektowa:
Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312 Kielce 25-015,
dppkielce@gmail.com


Temat opracowania:
"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania:
Projekt stałej organizacji ruchu
drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
od km 0+000 do km 1+707

Projektowała: mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Rys. Nr
2.4
Skala: 1:500

Pismo nr KT-V.7121... z dnia 01.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu... 31.12.2020
Termin ważności czasowej organizacji ruchu...
Podpis:
Starosta Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzeszawska 44, 25-211 Kielce



kolor niebieski	projektowane znaki pionowe/poziome
kolor czerwony	istniejące znaki pionowe/poziome
kolor zielony	


Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn"

przedmiot opracowania:
Projekt stałej organizacji ruchu
drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
od km 0+000 do km 1+707

2.5

Skala: 1:500



Inwestor:

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Jednostka Projektowa:



Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312 Kielce 25-015,
dppkielce@gmail.com

Temat opracowania:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu
drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
od km 0+000 do km 1+707

Projektowała:

mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Rys. Nr

2.6

Skala: 1:500

Podpis :
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosewa 44, 25-211 Kielce

istniejące znaki
pionowe/poziome

Skala: 1:500

Załącznik do zatwierdzenia


Pismo nr KT-V.7121/1.9.2019 z dnia 04.06.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wróśowa 44, 25-211 Kielce



Legenda:

- kolor niebieski projektowane znaki pionowe/poziome
- kolor czerwony istniejące znaki pionowe/poziome
- kolor zielony

Inwestor:
Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Jednostka Projektowa:
Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312 Kielce 25-015,
dppkielce@gmail.com


Temat opracowania:
"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn"


Przedmiot opracowania:
Projekt stałej organizacji ruchu
drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
od km 0+000 do km 1+707

Projektowała: mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Rys. Nr
2.8
Skala: 1:500

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121 z dnia 04.06.2019
 Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
 Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 3.17.2019
 Podpis: 
 Starosta Powiatowy w Kielcach
 ul. Wrzesowa 44, 25-211 Kielce



Legenda:

- kolor niebieski projektowane znaki pionowe/poziome
- kolor czarny istniejące znaki pionowe/poziome

Inwestor:

Gmina Strawczyn
 ul. Żeromskiego 16
 26-067 Strawczyn

Jednostka Projektowa:



Drogowa Pracownia Projektowa
 Jarosław Białek,
 ul. Złota 23/312 Kielce 25-015,
 dppkielce@gmail.com

Temat opracowania:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
 wraz z budową kanalizacji deszczowej
 w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu
 drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
 od km 0+000 do km 1+707


Projektowała:

mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Rys. Nr

2.9

Skala: 1:500



Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121, z dnia 04.06.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis:

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosa 44, 25-211 Kielce

Legenda:

kolor niebieski projektowane znaki
pionowe/poziome

kolor czarny istniejące znaki
pionowe/poziome

Inwestor:

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

Jednostka Projektowa:



Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek,
ul. Złota 23/312 Kielce 25-015,
dppkielce@gmail.com

Temat opracowania:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w msc. Promnik gm. Strawczyn"

Przedmiot opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu
drogi gminnej nr
388056T - ul. Piaskowa
od km 0+000 do km 1+707


Projektowała:

mgr inż. Agnieszka Cielebąk

Rys. Nr

2.11


Skala: 1:500




<p>Inwestor:</p> <p>Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn</p>	<p>Jednostka Projektowa:</p> <p> Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Bialek, ul. Złota 23/312 Kielce 25-015, dppkielce@gmail.com</p>	<p>Temat opracowania:</p> <p>"Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn"</p>	<p>Przedmiot opracowania:</p> <p>Projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej nr 388056T - ul. Piaskowa od km 0+000 do km 1+707</p>	<p>Projektowała:</p> <p>mgr inż. Agnieszka Cielebąk</p>	<p>Rys. Nr</p> <p>2.12</p> <p>Skala: 1:500</p>
--	--	--	--	---	---

Szczegół progu zwalniającego

widok z góry
skala 1:50



Przekrój A-A
skala 1:50



Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121.19.2019 z dnia 04.06.2019


Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019

Termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu: -

Podpis
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzokowa 44, 25-211 Kielce

Przekrój B-B
skala 1:50




Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121-1-9.2019 z dnia 06.06.2019

Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020

Termin ważności czasowej organizacji ruchu:

Podpis: 
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzósowa 44, 25-211 Kielce

Załącznik NR 1

Wykaz znaków dla drogi gminnej 388056T				
Lp.	Istniejących		Projektowanych	
	Nazwa	Kilometraż	Nazwa	Kilometraż
1	D-6	0+006		
2	P-10	0+008		
3	B-20	0+010		
4	D-6			
5			B-34	0+134
6			A-11a	
7			T-1	
8			B-33	
9			P-25	0+154,5
10			U-16c	0+156,5
11			P-25	0+155,5
12			B-34	0+174
13			A-11a	
14			T-1	
15			B-33	
16			P-14	0+319
17			D-6	0+321
18			P-10	0+323
19			D-6	0+325
20			P-14	0+327
21			D-42	0+356
22			D-43	
23			A-2	0+590
24			B-33	
25			B-34	
26			B-36	0+630
27			T-25a	
28			T-25c	
29			B-36	0+676
30			T-25a	
32			T-25c	
33			A-1	1+040
34			B-33	
35			B-34	
36			A-7	1+543
37			T-1	
38			A-7	1+693
Droga gminna o nr 388085T				
39			A-6b	0+624
40			A-6c	0+324



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Transportu i Komunikacji

TK-I.8026.20. 2019.NG

Kielce, dn. *11* .05.2019 r.

Drogowa Pracownia Projektowa
Jarosław Białek
ul. Złota 23/312
25-015 Kielce

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121-*1.2.2019* z dnia *05.06.2019*

Charakter organizacji ruchu: stała / *czasowa*

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu *31.12.2020*

Termin ważności czasowej organizacji ruchu *—*

Podpis:

CM
Starosta Powiatowy w Kielcach
ul. Wrzosa 44, 25-211 Kielce


Nawiązując do Państwa wniosku w sprawie udostępnienia projektu organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 786 w m. Promnik, obejmującego skrzyżowanie z ul. Piaskową, przekazujemy wyciąg z projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonej pismem nr INF.II.R-5411/26/2010 z dnia 15.07.2010 r.


DYREKTOR
Departamentu Transportu i Komunikacji

Grzela
Agnia Grzela

- Wyciąg z projektu org. ruchu D1 m 786 m. Prommiki
Zatwierdzonej pismem: INF. 11. R-5411 R6/2010 z dnia 15.07.2010r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Załącznik do zatwierdzenia
Pismo nr KT-V.7121/1.9.2019 z dnia 04.06.2019
Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2020
Termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu:
Podpis: 
Starosta Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosewa 44, 25-211 Kielce




zgodność z oryginałem

data 20-05-2019

podpis


p.o. Kierownika
Oddziału Dróg


Mateusz Stanczyk


Upewnienie m. 01-087.84.2019

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce		
Projekt: Projekt stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 786		
Projektant:	Podpis:	Data: 2015-12-07
		Skala: 1:500
Designers Sp. z o.o. ul. Szuberta 27, 02-408 Warszawa		Nr rys. Nr / 37

Wydrukowano za pomocą MapViewDesktop 3.3.11 Enterprise 64 bit

Podpis: 
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce



p.o. Kierownika
Oddziału Dróg

Podziału Dróg
Mateusz Stańczyk

Кратковременное в ОУ - I. 08.84. 2018

Nr rys.	
---------	--

Licencja nr GN-III.6642.1.6407.2018_2604_CL1

1. Nazwa organu wydającego licencję: POWIAT KIELECKI - Starostwo Powiatowe w Kielcach
2. Licencjobiorca: DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAROSŁAW BIAŁEK
ZŁOTA 23/312
25-015 KIELCE

Załącznik do zatwierdzenia

Pismo nr KT-V.7121, 19.10.19, z dnia 05.10.2019
 Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
 Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019
 Podpis: [podpis]
 Starosta Powiatowe w Kielcach
 ul. Wrzosew 44, 25-211 Kielce

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp	Nazwa materiału	Identyfikator zasobu	Data wykonania kopii	Określenie obszaru/objektu, do którego odnosi się licencja
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej		2018-11-05	MAPA NUMERYCZNA HYBRYDOWA W. PROMNIK DZ. 300/1, 300/2-WG.ZAŁĄCZNIKA

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu:

dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami:

- a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 10
- b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 500,
- c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

2 up. Starosta
 SPECJALISTA
 Kamila Kulczyńska

podpis organu lub upoważnionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Licencja nr GN-III.6642.1.6978.2018_2604_CL1

1. Nazwa organu wydającego licencję: POWIAT KIELECKI - Starostwo Powiatowe w Kielcach

2. Licencjodawca: DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

JAROSŁAW BIAŁEK

ZŁOTA 23/312

25-015 KIELCE

Załącznik do zatwierdzenia
 Pismo nr KT-V.7121 z dnia 02.06.2019
 Charakter organizacji ruchu: stała / czasowa
 Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2019
 Termin ważności czasowej organizacji ruchu:
 Podpis:
 Starosta Powiatowy w Kielcach
 ul. Wrzeszowa 44, 25-211 Kielce

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp	Nazwa materiału	Identyfikator zasobu	Data wykonania kopii	Określenie obszaru/objektu, do którego odnosi się licencja
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej		2018-11-23	MAPA NUMERYCZNA HYBRYDOWA PROMNIK DZ.300/2- WG.ZAŁ.
2	Mapa zasadnicza w postaci rastrowej		2018-11-23	MAPA NUMERYCZNA HYBRYDOWA PROMNIK DZ.300/2- WG.ZAŁ.

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjodawcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjodawcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu:

dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjodawcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej – z następującymi ograniczeniami:

- a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet – 10
- b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 – 500,
- c) sposób publikacji w sieci Internet – pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjodawcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

Starosta Powiatowy
 Sylwia Kozłowska
 podpis organu lub upoważnionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.