

Nazwa i adres Firmy Oferenta

KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

**Modernizacja drogi gminnej Hucisko za lasem strawczyńskim,
odcinek długości 320 mb**

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednost.	Cena jednostk.	R a z e m
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	1 120		
2	KNR 2-31 0310-0100 (-0200)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1 120		
3	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 120		
R a z e m netto			x	x	x	
Razem brutto (z VAT-em 22%)			x	x	x	

.....
(podpis oferenta)

.....
(data)