



RZUT PARTERU
SKALA 1:50



OZNACZENIA :

- WK1 WENTYLATOR KANAŁOWY VENT-125L f-my Venture Industries
pobór mocy 80W, 1x230V z nagrzewnicą elektryczną DH160/20 o mocy 2kW
praca zblokowana z WK2 i termostatem ściennym TS-2
- WK2 WENTYLATOR SILENT-300 CZ f-my Venture Industries
(moc 17W,1x230V)
- WK3 WENTYLATOR DECOR 200 CRZ f-my Venture Industries
(moc 20W,1x230V) sterowany włącznikiem światła
- WK4 WENTYLATOR wyciągowy typ Silent-100 CHZ
sterowany czujnikiem wilgotności (moc 8W,1x230V)
- WK5 WENTYLATOR wyciągowy typ Silent-100 CDZ
sterowany czujnikiem ruchu(moc 8W,1x230V)
- T Termostat ścienny TS-2
- KK Krotka kontaktowa umieszczona w drzwiach

 Dom z klasą projekty budowlane		25-008 Kielce ul.Staszica/P.108
Opiek:	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej	
Adres:	Obłęgorek dz. nr ewid. 497 gm. Stowiszyn	
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WOD.–KAN.	
Stadium:	Projekt budowlany	Podpis
Projektant:	mgr inż. K. Chodocińska	sanitarna KL-54/2002
Opracował:	mgr inż. W. Tomaszewski	Nr uprawnień
		Nr rysunku: 2
		Strona:
1:50		
UWAGA: Niniejsza dokumentacja jest zgodna z projektem, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą innych środków bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany i poprawki muszą być wprowadzone z zachowaniem zgodności z projektem i być potwierdzone przez projektanta.		