


RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.
SKALA 1:50



LEGENDA :

- | | | | |
|-------|---------|------------------------|--------------------------------|
| istn. | instal. | wody zimnej | ruzy stładowe ocynkowane k=1,5 |
| istn. | instal. | wody ciepłej | ruzy stładowe ocynkowane k=1,5 |
| istn. | instal. | cyrkulacji | ruzy stładowe ocynkowane k=1,5 |
| proj. | instal. | wody zimnej | ruzy stładowe ocynkowane k=1,5 |
| proj. | instal. | wody ciepłej | ruzy stładowe ocynkowane k=1,5 |
| proj. | instal. | cyrkulacji | ruzy stładowe ocynkowane k=1,5 |
| proj. | instal. | kanalizacji sanitarnej | |

proj. instal. kanalizaciji sanitarnej

kp1 PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

(ki1) ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

OZNACZENIA :

Umywalka z półpostumentem z syfonem butelkowym

oraz baterię czerpalną ścienną $\varnothing 15\text{mm}$

Zlew z syfonem butelkowym

oraz baterię czepalną ścienną $\varnothing 15\text{mm}$

N
brodzik z baterią czepalną prysznicową ścienną $\varnothing 15\text{mm}$

W wpust podłogowy $\varnothing 50\text{mm}$


ZC: zawór czepialny ze złączką do węży $\varnothing 15\text{mm}$ z zaworem antyskażeniowym (woda ciepła)

Zw zawór czerpalny ze złączką do węża $\varnothing 15\text{mm}$ z zaworem antyskażeniowym (woda zimna)

UWAGI :

1. W GABINETACH STOMATOLOGICZNYM, STERYLIZACJI I ZABIEGOWYM ZASTOSOWAĆ BATERIE BEZDROTKOWE
2. PRZESŁA RUR PRZEZ PRZEGRODY PROWADZIĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O ŚREDNICACH WIEKSZYCH O DWA DYMENSJE OD ŚREDNICY RUR
3. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 3% W STRONĘ PRZYBORÓW

"A" – "A" ODCINEK INS. WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRK. DO DEMONTAŻU

<div>  <div> <h1>Dom z klasą</h1> <h2>projekty budowlane</h2> </div> </div>		<div> <div>25-008 Kelce</div> <div>ul. Staszica 1/P.108</div> </div>
Opiek:	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej	
Adres:	Oblegarek dz. nr ewid. 497 gm. Stowczyn	
Typu rysunku:	RZUT PASTERU – INSTALACJA WOD.-KAN.	
Stadium:	Projekt budowlany	
Projektował:	mgr inż. K. Chodacko	sygnatario
Opracował:	mgr inż. W. Tomaszewski	
1:50		
Data:	04-2008	Spejalność
		Nr uprawnień
		Nr rysunku: 1
		Strona: