


PRZEKRÓJ A-A




| |
|--------------------------|
| blacha dachówkowa |
| łaty 4x5cm |
| kontłaty 5x2,5cm |
| folia paroprzepuszczalna |
| trokiew 8x18cm |

| |
|--------------------------|
| welna mineralna 20cm |
| folia paroizolacyjna |
| Strop FERT |
| plyta gips-karton 1,25cm |

| |
|-----------------------|
| podłoga (gres, PCW) |
| wylewka cementowa 3cm |
| styropian 3cm |
| folia paroizolacyjna |
| Strop FERT |
| tylnk cem.-wapienny |

| |
|-----------------------|
| podłoga (gres, PCW) |
| wylewka cementowa 3cm |
| styropian 3cm |
| folia paroizolacyjna |
| Strop FERT |
| tylnk cem.-wapienny |

| | |
|---|--|
| podłoga (gres) | |
| wylewka cementowa 4cm | |
| styropian odmiana PS-E FS 20 na zakład 2x50cm | |
| 2x popa asfaltowa termozgrzewalna | |
| 2x popa betonowa (beton B15) 10cm | |
| plyta zgrzewaczny warstwami 2x10 cm | |
| grunt rodzimy | |

| | |
|---|--|
|  | |
| Dom z klasą. | |
| projekty budowlane | |
| 25-008 Kielce ul.Staszica 1/P.108 | |
| Objekt: | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej |
| Adres: | Obłągerek dz. nr ewid. 497 gm. Strawczyn |
| Tytuł rysunku: | PRZEKROJ A-A |
| Stadium: | Projekt budowlany |
| Projektował: | Stanisław Grudzieln |
| Opracował: | Grzegorz Dudek |
| Data: | 04-2008 |
| Specjalność | Nr uprawnień |
| Strona: | Nr rysunku: 6 |