

PRZEDMIAR ROBÓT						
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żeromskiego DW 748 od km 0+546,56 do km 0+941,11 - branża drogowa						
L.p.	Podstawa		Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
	03.01.01	00	<b>Przepusty pod koroną drogi</b>			
1	j.w.		Wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie płaskim < przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego < przepust pod chodnikiem	szt. szt. szt.	2 4	6,0
2	j.w.		Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V < przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego < przepust pod chodnikiem	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,24 4,90	7,1
3	j.w.		Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B10 pod ściankami czołowymi przepustów, grubość 10cm < przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego < przepust pod chodnikiem	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,21 4,42	6,6
4	j.w.		Wykonanie fundamentu z pospółki, gr. 30cm < przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego < przepust pod chodnikiem	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,69 1,79	2,5
5	j.w.		Ułożenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykowane rury fi 80 cm < przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego < przepust pod chodnikiem	m m m	1,00 2,60	3,6
6	j.w.		Wykonanie ścianek czołowych przepustów < przepust pod chodnikiem	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,92	0,9
7	j.w.		Wykonanie zasypu piaskowo-żwirowego < przedłużenie przepustu pod ulicą Żeromskiego < przepust pod chodnikiem	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,50 9,10	12,6
	03.02.01	00	<b>Studnie rewizyjne</b>			
8	j.w.		Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1,60m < studnia rewizyjna o średnicy 1,60m	szt. szt.	1,00	1,0