

Strawczyn, dn. 26.04.2018 r.

ZP.271.1.9.2018

**Do wiadomości Wykonawców**

**Dotyczy: Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn,  
Akwiżgran, Małogoskie gmina Strawczyn**

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych udziela się wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ (kserokopia treści zapytania w załączeniu):

**Zapytanie nr 5.**

**Odpowiedź na pytanie 1**


Zbiornik pompowni z polimerobetonu.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Przepływomierze montowane w studzienkach tuż za pompownią, w granicach ogrodzenia pompowni.

**Odpowiedź na pytanie 3**

Przepompownie mają być wpięte do istniejącego monitoringu działającego w ZGK w Strawczynie.

WÓJT  
  
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

  
  
Data wystawienia: 2018-04-24

URZĄD GMINY STRAWCZYN

WBIŁYNEŁO

dnia 24.04.2018


l.dz. .... zał. ....

podpis ..... Kontrahent:  
GMINA STRAWCZYN  
26-067 Strawczyn  
ul. Żeromskiego 16

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie Gmina Strawczyn

### Pytania do przetargu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie w/w zamówienia publicznego wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

1. W specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej istnieje zapis, że zbiornik przepompowni ma być wykonany z polimerobetonu lub betonu B45. Taki zapis powoduje, że nie wszyscy oferenci będą mieć równe szanse, ponieważ cena zbiornika z polimerobetonu i betonu znacznie się różni. Faworyzowani będą oferenci, którzy w ofercie do wyceny przyjmą zbiorniki z betonu. W związku z tym zwracamy się z prośbą, by Zamawiający uściślił materiał z którego ma być wykonany zbiornik. Trwałość zbiorników wykonanych z kłęgów betonowych jest dużo niższa od wykonanych z polimerobetonu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie wersji wykonania zbiorników z polimerobetonu.
  2. W opisie wyposażenia przepompowni między innymi jest przepływomierz. Prosimy odpowiedzieć czy przepływomierze mają być montowane w przepompowniach? Jeśli tak, to czy w samych przepompowniach czy w studzienkach poza przepompownią?
  3. Czy przepompownie ścieków mają być wpięte do istniejącego monitoringu działającego w ZGK w Strawczynie?
- 

### Zapytanie nr 5