



Fundament F-1 pod zbiorniki, szt.2

skala 1:50

(zbrojenie górne i dolne)




1 4φ10 L=4800



Przekrój 1-1

skala 1:50



1. Beton: C20/25 (B25)
2. Beton podkładowy: C8/10 (B10)
3. Stal: A-IIIIN (RB500)
4. OTULINA: 5cm
5. Przeprowadzić wymianę gruntu i posadowić na podsypce piaskowej gr.50cm l₀=0,8

Nazwa elementu	Fundament F-1 pod zbiorniki, szt.2					
Nr pręta	średnica	liczba	długość	Długość ogólna [m]		
				A-IIIIN		
	[mm]	[szt.]	[cm]	φ10	φ12	
Wykonać: 2 szt.						
1	10	2	480	9,60		
2	10	4	478	19,12		
3	10	4	470	18,80		
4	10	4	458	18,32		
5	10	8	440	35,20		
6	10	8	415	33,20		
7	10	8	384	30,72		
8	10	8	344	27,52		
9	10	4	288	11,52		
10	10	4	211	8,44		
11	16	40	180			72,00
12	10	4	59	2,36		
13	10	2	423	8,46		
14	10	4	421	16,84		
15	10	4	418	16,72		
16	10	4	412	16,48		
Długość ogólna wg średnic			[m]	273,30		72,00
Masa 1m pręta			[kg/m]	0,62		1,58
Masa prętów wg średnic			[kg]	168,41		113,58
Masa 1 szt.			[kg]	282,00		
Masa całkowita			[kg]	563,99		

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO		
Rodzaj inwestycji	Przebudowa i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody. Remont technologii uzdatniania wody. Budowa obudowy studni głębinowej i dwóch naziemnych zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budowa zbiornika szczelnego na ścieki chemiczne NaOCl, utwardzenia terenu, agregatu prądotwórczego. Remont i budowa ogrodzenia terenu. Remont i budowa oświetlenia terenu. Rozbiórka zbiornika wody czystej. dz. nr ew. 728/1, 728/3, 728/4, 729/1 obręb 0011 Strawczyn, jed. ew. 260418_2 gm. Strawczyn, ul. Żeromskiego, 26-067 Strawczyn	Skala 1:50
Adres		Branża: KONSTR.
Inwestor	Gmina Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn	Data XI 2015 r
Adres		
Przedmiot rysunku	FUNDAMENT F-1	Rys. nr PBK-02
Projektował:	mgr inż. Elżbieta Ochocka Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Kret Nr upr. UAN-VIII 7342/199/94	Podpis