

Strawczyn, dnia 19.03.2019 r.

Znak: ZP.271.1.9.2019

## **Do wiadomości Wykonawców**

### **Dotyczy: Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):

#### **Odpowiedź na Zapytanie nr 2**

- 1) Należy zamontować urządzenia zgodne z projektem.
- 2) Powierzchnia nawierzchnia z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej – zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu 2000,1 m<sup>2</sup>
- 3) Nie projektuje się kładki o długości ponad 200m. W projekcie zaprojektowano wykonanie nawierzchni z tarasu drewnianego (Rysunek nr 23) powierzchnia –110,72m<sup>2</sup>
- 4) Zaprojektowano nieckę wodną do zestawów wodnych wykonaną z betonu (Rysunek nr 26, 26a, K.2, K.3)

#### **Odpowiedź na Zapytanie nr 3**

- 1) Zgodnie z projektem należy wybierać do nasadzeń drzewa i krzewy w pojemnikach minimum 3 letnie. Egzemplarze bez uszkodzeń, z korą bez przebarwień i nie łuszczącą się. Drzewa i krzewy w pojemnikach powinny mieć liście intensywnej barwy, bez plam, dziur i nalotu. Ziemia, w której rosną, nie może być sucha, a z otworów w dnie nie może wystawać kłębowisko korzeni.
- 2) Podbudowę projektowanej nawierzchni z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej należy wykonać zgodnie z projektem (podbudowa – kruszywo łamane frakcji 4÷31,5mm, gr. 15,0 cm)

**WÓJT**  
*mgr inż. Tadeusz Tłaczek*