

Strawczyn, dnia 08.07.2019 r.

ZP.271.1.20.2019

## Do wiadomości Wykonawców

### Dotyczy: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Strawczyn

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytanie (treść zapytania w załączeniu):

#### Odpowiedź na Zapytanie nr 1

Zgodnie z **pkt. 10 Nawierzchnie** Opisu technicznego oraz rys. 2 Detal nawierzchni- przekroje konstrukcyjne: *Nawierzchnię stref bezpieczeństwa urządzeń siłowni plenerowej projektuje się z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni trawiastej. Pod maty przerostowe należy wykonać podbudowę z kruszywa, następnie należy wykonać humusowanie z obsianiem trawą.*

#### Odpowiedź na Zapytanie nr 2

Zgodnie z **pkt. 10 Nawierzchnie** Opisu technicznego oraz rys. 2 Detal nawierzchni- przekroje konstrukcyjne: *zaprojektowano ciągi piesze wyłożone kostką brukową betonową np. Luna klasyczna (lub równoważna), kolor grafitowy.*

##### **Konstrukcja nawierzchni chodnika**

- 6cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej,
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15cm podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
- 15 cm wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997,
- podłoże naturalne zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim wg PN-S-02205:1998.

Z up. Wójta  
*Karol Piasek*  
KAROL PIASEK  
ZASTĘPCA WÓJTY