


RZUT PIĘTRA - INST. KANALIZACJI SAN.  
skala 1:100



LEGENDA:

- - projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej san. wewnętrznej (prowadzone w brzdach ściennych)  
— - istniejące przewody kanalizacji san. wewnętrznej

Um - umywalka

PU - płuczka ustępowa

(K) - istniejący pion kanalizacji sanitarnej (PVC DN110mm)

dn 50 - średnica podejścia kanalizacyjnego

2% - spadek podejścia kanalizacyjnego

UWAGI:

Wentylację kanalizacji san. przewidziano istniejącym pionem zakończonym wywiewką kanalizacyjną.

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w brzdach ściennych.

Wszelkie ewentualne kolizje (ze względu na ukryte przewody odpływowe kanalizacji san.) i niejasności należy konsultować z Projektantem.

Istniejący pion wentylacyjny należy obudować płytami G-K.

Projektowaną instalację kanalizacji san. należy włączyć do istniejącej instalacji.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Np.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m <sup>2</sup> ]
2.01	Kl. schodowa	terakota	11,20
2.02	WC damskie	terakota	3,40
2.03	WC męskie	terakota	3,30
2.04	Pom. porządkowe	terakota	6,20
2.05	Korytarz	terakota	30,40
2.06	Pom. biurowe	wykładzina PCV	14,70
2.07	Korytarz	terakota-projekt.	12,50
2.08	Pom. gospodarcze	terakota-projekt.	4,60
2.09	WC dla os. niepełnosprawnych	terakota-projekt.	4,40
Powierzchnia łącznie:			90,70

 <b>KOLPROJEKT</b> <small>BIURO PROJEKTOWE INŻ. KRZYSZTOF OLEŚ</small>		<b>"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe</b> 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl				
		<b>Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- budowa windy, łazienka dla osób niepełnosprawnych</b>				
PROJEKT :		Strawczyn, działka nr ewid. 914				
ADRES :		Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn				
INWESTOR :						
TYTUŁ RYS :		<b>RZUT PIĘTRA - INST. KANALIZACJI SAN.</b>				
BRANŻA:		INSTALACJE SANITARNE		DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁA :		mgr inż. Aneta Bańburska uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 <i>w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)</i>		01.2020		1:100
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. Jarosław Markiton uprawnienia: 377/01 <i>w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)</i>		01.2020		NUMER RYS.:
OPRACOWAŁ :		mgr inż. Paweł Oleś		01.2020		<b>IS4</b>